

1

1. Ravnanje z materialom

1.1 Pogoji gradbišča

Kljub temu, da je izvajalec odgovoren za zagotavljanje varovanja materiala, ki je dostavljen na gradbišče, vse od njegovega nakupa do primopredaje gotovega stropa, je za izdelovalce popisov koristno, da vedo, kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni za doseganje najboljših rezultatov.

1.2 Skladiščenje na gradbišču

Skladiščenje na gradbišču in rokovanje do mesta vgradnje običajno zagotavlja glavni izvajalec. Seznanjen mora biti s tem, da je zaželeno ravno, suho, čisto in varno mesto skladiščenja. Armstrong svoje izdelke pakira tako, da zdržijo previdno rokovanje na gradbišču. Ovoj ni vodotesen. Ker je vsak paket na poti od proizvodnje do vgradnje lahko preložen celo 8 do 10-krat, lahko vsako grobo ravnanje, valjanje paketov ali padanje na robove, povzroči poškodbo izdelka.

Plošče v paketih morajo biti v paketih zložene po parih skupaj ("lice na lice") brez kakršnekoli dodatne obtežbe na paketih. Izjeme so kovinske plošče (opis spodaj).

Kovinske plošče so dobavljene v kartonski embalaži; paketi so naloženi na paleti ter oviti s polietilenskim ovojem. Pri rokovanju s paketi in pri njihovem odpiranju je potrebno paziti, da se zaradi povečane teže in večjih dimenzij vsebina ne poškoduje. Zlaganje in manipulacijo težjih paketov naj vršita dva monterja, boljša je uporaba mehanskih dvigal.

Kartone s ploščami je potrebno skladiščiti v pogojih uporabe v suhih zaprtih prostorih v originalni embalaži vse do montaže. Priporoča se zlaganje kartonov do največ štiri v višino. Zaradi večje teže kartonov je potrebno upoštevati določila Varstva pri delu, kjer opredeljujejo rokovanje s težjimi bremenami.

